

Processo: 0256/2016 Modalidade: Tomada de Precos Nº Modalidade: 4

Anexo I do Edital de Tomada de Precos

Descreve e regulamenta as solicitações

Memorial descritivo:

Requisição: 0256/001

Dotações: 4.4.90.51.2.09.03.13.391.032.0115

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2	R\$ 390.4400
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	61.3	R\$ 11.1400
3	REVESTIMENTO - CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER	M2	61.3	R\$ 6.4400
4	REVESTIMENTO - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA (cimento, cal e areia)	M2	61.3	R\$ 27.0000
5	SERVIÇOS EM TERRA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	3.08	R\$ 28.0800
6	SERVIÇOS EM TERRA - APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	30.19	R\$ 16.1400
7	PISO - LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	2.11	R\$ 100.4800
8	PISO - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 - Rampa acesso banheiros	M3	1.81	R\$ 458.9500
9	PISO - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 - Rampa acesso Ermida - PNE	M3	0.42	R\$ 458.9500
10	PISO - CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM- (Área de rampa # 4.2 c/ 25)	KG	35.84	R\$ 9.7400
11	SERRALHERIA - CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	13.32	R\$ 108.9000
12	SERRALHERIA - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	13.6	R\$ 124.6900
13	ALVENARIA - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 20 CM, A REVESTIR - Base do ramal de esgoto	M2	27	R\$ 138.9100
14	ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO MAGRO (mureta esgoto)	M3	0.66	R\$ 465.7100
15	ALVENARIA - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA (cimento, cal e areia)	M2	48.6	R\$ 27.0000
16	- PAISAGISMO - PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	un	54	R\$ 6.8900
17	- PAISAGISMO - FORNECIMENTO DE ARBUSTO - CAMARA	un	54	R\$ 1.3100
18	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	6.8	R\$ 16.5800
19	PINTURA - PINTURA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, INCLUSIVE FUNDO ANTIOXIDANTE (corrimão)	M2	2.84	R\$ 22.8500
20	PINTURA - PINTURA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, INCLUSIVE FUNDO ANTIOXIDANTE (portão)	M2	21.47	R\$ 22.8500
21	PINTURA - PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	61.3	R\$ 15.4900
22	COBERTURA - ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	M2	7.06	R\$ 135.2500

Requisição: 0256/001

Dotações:4.4.90.51.2.09.03.13.391.032.0115

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor máximo
23	COBERTURA - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA	M2	7.06	R\$ 49.6500
24	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	34.5	R\$ 4.7800

Valor máximo total R\$ 17.719.279

Forma de execução:

Janaína Oliveira dos Santos
Presidente da CPL